



Los cuadros serán homologados para los trabajos que se realicen.
Las conexiones serán exteriores y su manipulación interior será realizada por personal especializado y autorizado.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Caídas.
- Incendios por cortocircuito.
- Contactos térmicos.
- Quemaduras.
- Caídas de tensión en la instalación (sobrecarga).
- Deficiencias en los mecanismos de protección (diferenciales y magnetotérmicos).
- Mal comportamiento de la toma de tierra.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org




INFORMACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN


INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL



Comunidad de Madrid



Las conexiones se realizarán con clavijas normalizadas y nunca con los terminales desnudos.



La distribución de energía se realizará mediante distribuidores homologados y nunca se utilizarán "pulpos".



La puesta a tierra se realizará mediante conductor, abrazadera, tornillería y pica de cobre.

