

Si pendant l'exécution des travaux de maçonnerie on utilise une méthode auxiliaire que , du fait de son emplacement surpasse l'hauteur de la protection collective, ils des mesures seront adoptées pour éviter ainsi le risque de chute à un différent niveau (écrans, grilles placées verticalement ou, le cas échéant, utilisation des équipements de protection individuelle).



IDENTIFICATION DES RISQUES

- Chutes à un différent niveau.
- Chutes au même niveau.
- Chutes d'objets.
- Chocs ou coups contre des objets.
- Surefforts.
- Coincements, écrasements pendant la manipulation et réception des matériaux.
- Lésions et/ou coupures aux mains et pieds.
- Contacts électriques directs / indirects.
- Corps étrangers aux yeux.



Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION


MAÇONNERIE



Comunidad de Madrid



Les protections collectives placées au périmètre des hourdis et des vains intérieurs du chantier (ascenseurs, courette d'installations, shunt et autres) ne doivent pas être retirées d'une façon non discriminée. Seulement seront retirées celles indispensables au moment d'exécuter les travaux, et les travailleurs affectés utiliseront les équipements de protection individuelle adéquats au risque.



Les tâches en rapport avec l'exécution des enceintes, comme piquetages, placement de mires et déploiements de rangées entre autres seront faites en adoptant des mesures au fin d'éviter le risque de chute à différent niveau.



Les moyens auxiliaires que l'on utilise pour l'exécution des travaux de maçonnerie offriront les conditions de sécurité adéquates (protection au périmètre et plate-forme de travail caillée sans la possibilité de chute à différent niveau, en partant de 2 mètres d'élévation).

