



Cablurile electrice vor fi păstrate în așa fel încât să nu existe riscul ca muncitorii să se împiedice de ele și să cadă. Se recomandă păstrarea lor sub nivelul solului sau la înălțime.

Scândurile de lemn cu cuie vor fi păstrate în afara zonelor de trecere, iar cuiele vor fi scoase sau îndoite.



## RISCURI POSIBILE

- Căderea de obiecte prin desprindere.
- Strivirea ca urmare a căderii materialului stivuit.
- Înțepături.
- Lovituri provocate de ciocnirea cu obiecte imobile.
- Proiectarea de particule în ochi.
- Praf.
- Căzături pe orizontală.
- Căzături pe verticală.
- Suprasolicitare.
- Incendii.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org



## INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR

## ORDINEA ȘI CURĂȚENIA



**Comunidad de Madrid**



Îmbucăturile cu cuie vor fi protejate cu capace sau se vor îndoi cunile.



Stivuirile se vor face astfel încât să nu existe în nici un moment riscul de prăbușire, asigurându-se deplina lor stabilitate. În cazul folosirii la stivuire a cartoanelor sau paleților, se vor avea în vedere efectele vântului.



Deșeurile (lemnoase, ceramice, etc.) se vor strânge periodic și se vor depozita în containerele corespunzătoare.

